

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้ง บ้านแคน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมช่วงบ้านนางพิมพ์นิภา ไมเออร์ ถึง หมดที่กำหนด

ปริมาณงาน ระยะทาง 80 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ลงหินลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.1-01 ไม่มีเกาะกลางถนนและทางเท้า

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย


ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือน ก.ย พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางท่อระบายน้ำ .- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.30x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน	8.00	ท่อน	261.68	2,093.44	37.86	302.88	2,396.32	
2	งานชั้นรองพื้นทาง .- งานปรับเกลี่ย .- ลูกรังรองพื้นทาง .- ทราयरรองพื้นทาง	480.00 - 20.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- 123.23 373.83	- - 7,476.60	1.40 1.40 99.00	672.00 - 1,980.00	672.00 - 9,456.60	(หลวม)
รวมยกไป					9,570.04		2,954.88	12,524.92	

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางจุฑามาศ สิงห์มาตร์)

ประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้ง บ้านแคน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมช่วงบ้านนางพิมพ์นิภา ไมเออร์ ถึง หมดที่กำหนด

ปริมาณงาน ระยะทาง 80 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ $\varnothing$ 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.1-01 ไม่มีเกาะกลางถนนและทางเท้า

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือน ก.ย พ.ศ. 2562

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือน ก.ย พ.ศ. 2562									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
รวมยกมา					9,570.04		2,954.88	12,524.92	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ (240 กก/ตร.ซม.)	60.00	ลบ.ม.	1,967.76	118,065.60	306.00	18,360.00	136,425.60	
4	งานเหล็ก								
	- เหล็กตระแกรง wire mesh (๑ 4 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.)	400.00	ตร.ม.	28.59	11,436.00	5.00	2,000.00	13,436.00	
	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร								
	- เหล็ก DB ๑ 16 มม. (ยาว 0.50 เมตร @ 0.50 เมตร)	0.25	ตัน	18,723.74	4,733.36	3,300.00	834.24	5,567.60	
	- เหล็ก RB ๑ 15 มม. (ยาว 0.50 เมตร @ 0.50 เมตร)	0.02	ตัน	19,801.87	467.92	3,300.00	77.98	545.90	
- รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทาง					144,272.92		24,227.10	168,500.02	

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางจุฑามาศ สิงหามাত্র์)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้ง บ้านแคน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมช่วงบ้านนางพิมพ์นิภา ไมเออร์ ถึง หมดที่กำหนด

ปริมาณงาน ระยะทาง 80 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ϕ 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.1-01 ไม่มีเกาะกลางถนนและทางเท้า

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือน ก.ย พ.ศ. 2562

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 เดือน 11/25 พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
รวมยกมา					144,272.92		24,227.10	168,500.02	
5	- เหล็ก RB Ø 19 มม. (ยาว 0.50 เมตร @ 0.50 เมตร) งานแบบหล่อคอนกรีต	0.01	ตัน	20,560.75	137.55	2,900.00	19.40	156.95	คิด 50%
	- ไม้แบบ 1" x 6" ยาว 4.5 เมตร	6.57	ลบ.ฟ.	657.01	4,314.19	-	-	4,314.19	
	- ไม้แบบ 1" x 6"	36.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,788.00	4,788.00	
6	งานไหล่ทาง								
	- ลูกรังไหล่ทาง (หลวม)	16.00	ลบ.ม.	123.23	1,971.68	99.00	1,584.00	3,555.68	
- รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทาง					150,696.34		30,618.50	181,314.84	

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางจุฑามาศ สิงห์มาตร)

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้ง บ้านแคน หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมช่วงบ้านนางพิมพ์นิภา ไมเออร์ ถึง หมดที่กำหนด

ปริมาณงาน ระยะทาง 80 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

ลงหินลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ $\varnothing$ 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.1-01 ไม่มีเกาะกลางถนนและทางเท้า

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 เดือน ก.ย พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยกมา				150,696.34		30,618.50	181,314.84	
7	งานอื่นๆ .- ยางมะตอย	20.00	ลิตร	20.00	400.00	-	-	400.00	
	- รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทาง				151,096.34		30,618.50	181,714.84	

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางจุฑามาศ สิงห์มาตร)